

VANGRAILS – NEW NORTH LUZON SNELWEG - FILIPPIJNEN

De 84 km lange New North Luzon hoofdsnelweg verbindt Metro Manila met Centraal en Noord Luzon. De snelweg telt 433 kilometers over alle rijvakken en 26 afritten. Niet alleen verkort deze nieuwe snelweg de reisduur, de snelweg draagt tevens bij tot de economie door nieuwe industrieën en nieuwe investeringen in de 2 regio's.

Tussen Mei 2004 en November 2005 werd **ZINGA** aangebracht als reparatie op oude en verweerde warme galvanisatie en dit op de vangrails, de grensschuttingen en de verlichtingspalen langs deze snelweg. **ZINGA** werd ook gebruikt voor de funderingsbouten van de tolhokken. De snelweg werd voor het verkeer geopend in Februari 2005 maar Leighton (aannemer) bleef **ZINGA** gebruiken voor onderhoud en bijwerkingen naderhand.

Project Gegevens:

Project eigenaar: Manila North Tollways Corp.

Klant/Aannemer: Leighton Contractors Asia

Type applicatie: Borstel applicatie op alle
verweerde warme galvanisaties
Geen eindlaag

Hoeveelheden: > 500 Kg **ZINGA**



System:
ZINGA 1 x 60 µm DFD